

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Str. Politehnicilor nr.3, tel:0268/419013; fax:0268/417292; cod 50019; Brașov

**AVIZ DE MEDIU****La încetarea activității de depozitare deseuri și închiderea rampei TIMIS - TRIAJ
Nr. 31/2007, revizuit la data de 25.11.2008**

Ca urmare a cererii adresate de SC FIN-ECO SRL, cu sediul în Brașov, str. Vlad Tepes nr.13, înregistrată la APM Brașov sub nr.14183/19.11.2008, privind revizuirea avizului de mediu nr.31/25.05.2007, având în vedere imposibilitatea identificării terenului afectat de depozit, în urma analizei documentației depuse și a situației din teren, în baza prevederilor OUG 195/2005, aprobată cu Legea nr.265/2006, privind protecția mediului, ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor, a Ord.MMGA nr.1274/2005, privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare/depozitare deseuri, a HG nr.19/03.04.2007 pentru modificarea structurii și componentei Guvernului (art.1-1-9) și a HG nr.368/2007, privind organizarea și funcționarea MMDD, se revizuieste următorul:

AVIZ

în vederea stabilirii obligațiilor privind refacerea calității mediului în zona de impact a activităților desfășurate pe amplasamentul **DEPOZIT DEȘURI MENAJERĂ TIMIS-TRIAJ BRAȘOV**

Obligațiile de mediu, programul de conformare și sursele potențiale de răspundere pentru daune aduse mediului, pentru obiectivul **DEPOZIT DEȘURI MENAJERĂ TIMIS-TRIAJ** – Brașov, sunt cele din anexa alăturată, care fac parte integrantă din prezentul aviz.

Prezentul aviz se emite cu următoarele condiții:

a) titularul notifica, în scris agenției județene pentru protecția mediului stadiul realizării fiecărei măsuri din programul pentru conformare stabilite în anexa la avizul de mediu;

b) la finalizarea tuturor termenelor de realizare a măsurilor stabilite în programul pentru conformare, titularul notifica agenția județeană pentru protecția mediului în scopul efectuării controlului de specialitate, finalizat cu un proces verbal care să certifice stadiul realizării tuturor măsurilor cuprinse în avizul de mediu.

Prezentul aviz de mediu este valabil până la îndeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu excepția cazului în care nu intervin modificări ale condițiilor în care a fost emis (art.16.2, OUG 195/2005, aprobată cu Legea nr.265/2006, privind protecția mediului).

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Ciprian BANCIU


SEF SERVICIU A.C.C.
Lidia MARINOIU

INTOCMIT : Consilier Lidia MIRICA

A N E X A la AVIZUL DE MEDIU nr. 31 din 25.05.2007
Revizuit la data de 25.11.2008
pentru incetarii activitatii de depozitare deseuri si inchiderea depozitului
TIMIS-TRIAJ - BRASOV

avand ca titular SC FIN-ECO SA BRASOV

Domeniul	Obligatii de mediu	Masurile programului pentru conformare, termene de realizare si costul inchiderii:
PROTECTIA SOLULUI, SUBSOLULUI	intretinerea suprafetei inierbate	1. Modelarea platformelor si taluzurilor numai acolo unde este cazul, astfel incat sa aiba o panta de minim 2% de la centru catre margini si sa capete forma unei calote Volum de lucrari estimate: 1.000 mp Termen: 30.07.2009 Cost: 1.000 €
	sa se urmareasca in timp ca pe amplasamentul fostului depozit sa nu se mai depoziteze deseuri.	2. Acoperirea terenului ocupat de depozitul de deseuri cu un strat de pamant, astfel: 0,30 m de deseuri din constructii sau balast. Ca strat drenant pentru gazul de depozit 0,50 m pamant argilos 0,30 m pietris /balast ca strat drenant pentru apele pluviale 0,85-0,90 pamant permeabil 0,10-0,15 m strat vegetal sau compost (eventual namol) Termen: 30.08.2009 Cost: 70.000 €
		3. Inierbarea-plantarea platformelor si taluzurilor Platformele si taluzurile vor fi insamantate cu ierburi perene. Suprafata inierbata: 53.700 mp Suprafata plantata: 21.300 mp Termen: 30.11.2009 Cost: 4.000 €



APM BRASOV
DIRECTOR EXECUTIV
Ing. CIPRIAN BANCILA

PROGRAM DE CONFORMARE

INCHIDERE DEFINITIVA DEPOZIT DESEURI MENAJERE TIMIS - TRIAJ BRASOV
ANEXA LA AVIZUL Nr. 51/2007 RE. 08.08.07

Suprafata ocupata: 7,0 ha
Volumul estimat de deseuri depozitate: cca. 1800000mc
Anul inceperii depozitarii: 1940
Anul sistarii depozitarii: 1993

DOMENIUL	OBLIGATI DE MEDIU	MASURILE PROGRAMULUI DE CONFORMARE	TERMENE DE REALIZARE SI COSTUL INVESTITIEI	RESPONSABILITATEA REALIZARII MASURII
Protectia solului, subsolului	Recoltarea anuala de probe de sol din subsol, in vecinatatea depozitului. Functiile de prelevare a probelor si adancimea de recoltare, respectiv monitorizarea pentru sol si subsol vor fi stabilite impreuna cu	I. Modelarea platformelor si taluzurilor numai acolo unde este cazul. Platformele vor fi modelate cu buldozerul, astfel incat sa aiba o panta de minim 2% de la centru catre margini si sa capete forma unei calote in limita posibilitatilor, in sensul ca volumul de deseuri dislocate trebuie sa fie minim. Suprafata reprofilata trebuie bine compactata. La final nu se admit gropi pe suprafata depozitului. Volum de lucrari estimat cca. 28000mp suprafata modelata. Taluzurile, datorita pantei lor destul de abrupte (1:1, 5-4-1:2), dar si lungimii destul de mari, nu pot fi practic modelate. Se va interveni totusi, in masura posibilitatii, in sensul ca se vor inspecta vizual si acolo unde s-au format guri sau caverne, acestea vor fi	30.07.2009 1000 euro	SC FIN - ECO SA

<p>Protecția solului, subsolului</p>	<p>APM Brasov și OSPA Brasov. Se recomandă să fie aceleași sau în aceeași zonă cu cele prelevate la BM, pentru comparație. Indicatori monitorizați: Cu, Cd, Zn, Ni, Cr, Pb. Se va urmări în mod special indicatorul plumb, stăgura care depășește cota de intervenție conf. datelor din BM2 și Studiul de risc care poate genera un risc redus pentru populația nomadă din zonă. Calitatea subsolului sub baza depozitului nu poate fi monitorizată.</p>	<p>eliminate. Lucrările se vor executa manual. Volum de lucrări estimat: cca. 1000 mp.</p> <p>2. <i>Acoperire teren</i> 0,30 m pământ argilos 0,10 m strat vegetal, compost sau namol fermentat de la stația de epurare a municipiului Brașov, cu acțiunea APM Brașov.</p> <p>Operațiunea se va executa mecanizat în totalitate. Volume de lucrări estimate: 9000 mc strat pământ argilos 300 mc pământ vegetal</p> <p>3. <i>Înterbarărea - plantarea plăformelor și taluzurilor</i> Plăformele și taluzurile vor fi înșamantate cu ierburii perene. Pe taluzuri se vor planta măces și tătăna în benzi la distanțe de cca. 5,0m. Lucrările se vor executa manual.</p> <p>Cantități de lucrări estimate: Volume estimate: Suprafață înierbată: 53700 mp Suprafața plantată: 21300 mp</p>	<p>30.08.2009 70000 euro</p> <p>30.11.2009 40000 euro</p> <p>SC.FIN – ECO SA SC.FIN – ECO SA</p>
<p>Protecția și gospodărirea apelor</p>	<p>Parametrii de calitate ai apei de suprafață, paraul Timișul Sec, în secțiunea aval de depozit să fie aceeași ca în secțiunea amonte de depozit. Parametrii de calitate ai apei freatică, în secțiunea aval de depozit, probe de apă prelevate din forajul de monitorizare F2, să fie aceeași ca în secțiunea amonte de depozit, probe de apă prelevate din forajul de monitorizare F1. Prelevarea de probe de apă pe</p>	<p>4. <i>Zid de sprijin din gabioane</i> Pe toată latura dinspre paraul Timișul sec, la baza taluzului de deseuri se va executa un zid de sprijin din gabioane (lucrare elastică) cu scopul de a consolida malul paraului Timișul sec și de a evita eventualele eroziuni ale acestuia la ape mari, asigurând astfel integritatea și stabilitatea taluzului depozitului pe acest tronșon. Zidul de Sprijin va avea înălțimi d 2,5 - 3,0 m astfel încât să asigure trecerea unui debit cu asigurarea de 10% și verificată la o asigurare de 5%, în funcție de secțiunea de calceu. Adâncimea de fundare va fi de 1,5 m. Pământul și deseurile rezultate din saparea fundației vor fi depozitate în spațiile</p>	<p>20.12.2009 82000 euro</p> <p>SC.FIN – ECO SA</p>

	<p>suprafata si freatica se va face semestrial. Anual se va prezenta la APM Brasov rezultatul monitorizarii.</p> <p>Se recomanda ca atat pentru apa freatica cat si pentru cea de suprafata sa se masoare si nivelul, cu observatii asupra cantitatilor de precipitatii pentru perioada analizata.</p>	<p>zidului. Este recomandabil ca sa se foloseasca HDPE la confectionarea cosurilor si OB la cea a cadrelor. Lucrarea se va executa manual. Sapaturile pentru fundatie se vor executa mecanizat cu escavatorul. Cantitat de lucrari estimate: 240 ml zid de sprijin din gabion.</p> <p>5. <i>Foraje de observatie</i></p> <p>Se vor executa 2 foraje de observatie cu adancimea de 10-12m. Ele vor fi fundate 1-2 m in stratul de argila. Cele 2 foraje vor fi amplasate de comun acord cu reprezentantii Apelor Romanie, APM si DSP, unul in amonte si unul in aval de depozit</p>	<p>30.11.2009 3000 euro</p>	<p>SC FIN - ECO SA</p>
<p>Gospodanirea deseurilor</p>	<p>Pentru protectie zona va fi semnalizata si se va asigura paza. Nu va fi permis accesul "catoritorilor de comori din gunoiera". Nu va fi permisa depozitarea pentru nici un fel de deseur sau alte materiale. Exclusiv la lucrarile de inchidere se poate utiliza namol fermentat de la statia de epurare ca strat vegetal, cu acordul APM Brasov.</p>	<p>6. <i>Perdea vegetala de protectie.</i></p> <p>Pentru siguranta amplasamentului pe tot perimetrul se va planta salcie, catina si maces care vor forma un gard viu "impotriva violarii spatului de catre oameni si/sau animale. Se va asigura paza depozitului astfel incat in incinta sa nu fie permis decat accesul persoanelor autorizate pentru inspectie si/sau executarea operatiunilor de intretinere si/sau monitorizare</p>	<p>Pe toata durata de monitorizare post inchidere. 30.11.2009 5000 euro</p>	<p>SC FIN - ECO SA</p>

SC FIN- ECO SA

Responsabil Protectia Mediului
Mihaela Craciun



APM BRASOV
SEF SERVICIU ACC - Cons. Lidia Marinotiu

Serv. ACC. Consilier Lidia Mirica.
Birou GDC Bucur Ioan

